

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)		
	รวมยอดยกมา							575,406.27	
12	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.				-		-	-	
12.1	เหล็กแผ่นเรียบดำ 1.215x2.435 ม.				-		-	-	
	หนา 3/16 นิ้ว	1.00	แผ่น	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
12.2	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	230.00	230.00			230.00	
12.3	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	150.00	150.00			150.00	
12.4	เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	150.00	150.00			150.00	
12.5	เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.00	เส้น	400.00	400.00			400.00	
12.6	ลูกป็น Ø 0.02 ม.	2.00	ชุด	400.00	800.00			800.00	
12.7	เชือกไนลอน Ø 1 1/4 นิ้ว	10.00	เมตร	10.00	100.00			100.00	
12.8	แกลลอน 5 ลิตร	1.00	ลูก	25.00	25.00			25.00	
12.9	ทาสีน้ำมัน	3.00	ตร.ม.	50.00	150.00	35.00	105.00	255.00	
13	งานปรับพื้นที่				-		-	-	
13.1	งานปรับพื้นที่ (เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							584,116.27	แผ่นที่ 6/6